ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HOÀNH SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 873 /TB-UBND	*Hoành Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Khởi công xây dựng công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ sinh kế bền vững cho người dân tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Công an phường Hoành Sơn;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Các tổ dân phố: Liên Sơn, Tân Phương, Thắng Lợi.

Ủy ban nhân dân phường Hoành Sơn thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình: Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ sinh kế bền vững cho người dân tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Mã định danh dự án, công trình xây dựng: **261000000330**.

3. Địa điểm xây dựng: phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Hoành Sơn (Ban Quản lý dự án Mở rộng hệ thống cấp nước là đại diện chủ đầu tư).

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Biên, tổ dân phố Kỳ Phương, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tên và số điện thoại liên lạc của các cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Quản lý dự án; số điện thoại: 0987.468.342 - 0917.376.999;

- Ông Hoàng Văn Thắm, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án; số điện thoại: 0942.204.942;

- Ông Thái Quốc Việt, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Thành viên Ban Quản lý dự án; số điện thoại: 0989.936.533.

6. Quy mô công trình xây dựng:

Thi công xây dựng công trình Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ sinh kế bền vững cho người dân tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, với quy mô như sau:

- Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước phường Hoành Sơn với tổng chiều dài L = 37.613 m, trong đó:

+ Các tuyến ống cấp 1 (ống truyền tải, phân phối) có tổng chiều dài L = 9.294 m, sử dụng ống HDPE PE100 PN10, gồm: ống D200 dài L = 4.331 m; ống D110 dài L = 2.430 m; ống D90 dài L = 2.533 m;

+ Các tuyến ống cấp 2 (ống dịch vụ) có tổng chiều dài L = 28.319 m, sử dụng ống HDPE PE100 PN10, gồm: ống D63 dài L = 10.620 m; ống D50 dài L = 17.699 m;

+ Mặt cắt chôn ống từ D50 đến D160: đoạn đi trên lề đất có mặt cắt hình chữ nhật, chiều rộng (0,3 ÷ 0,5) m, chiều sâu (0,5 ÷ 0,8) m.

- Hố van đồng hồ tổng: lắp đặt 07 đồng hồ tổng trên tuyến ống phân phối (gồm 01 đồng hồ D200, 04 đồng hồ D110 và 02 đồng hồ D90). Kích thước hố A×B = 1,3×1,4 m. Kết cấu: giằng bằng bê tông cốt thép M200; thành và đáy bằng bê tông M200 dày 15 cm; bê tông lót M150, đá 4×6 dày 10 cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép M200 dày 10 cm.

- Chụp van chặn: lắp đặt 32 van chặn trên các tuyến ống (gồm 23 chụp van D63 và 09 chụp van D50). Chụp van bằng ống uPVC D200, phía trên lắp đặt hộp van bề mặt bằng gang.

- Hố van xả khí: bố trí 04 hố van xả khí D25, kích thước A×B = 1,04×1,04 m. Kết cấu: giằng bằng bê tông cốt thép M200, đá 1×2; thành hố bằng bê tông M200, đá 1×2 dày 22 cm; đáy bằng bê tông M200, đá 1×2 dày 15 cm, dưới đáy có lớp bê tông lót M100, đá 4×6 dày 10 cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép M200 dày 10 cm.

- Van xả cặn: lắp đặt 02 van xả cặn trên tuyến ống D200. Ti van được bảo vệ bằng ống uPVC D200, phía trên lắp đặt hộp van bề mặt bằng gang.

- Đoạn đường ống băng qua quốc lộ được thi công bằng phương pháp khoan ngầm.

7. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thịnh Tiến;

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Thương mại Đông Dương;

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp Hòa Phát;

- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:

- Ngày khởi công: 11/11/2026;

- Ngày hoàn thành dự kiến: 11/02/2027.

Ủy ban nhân dân phường Hoành Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai thi công./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- BQL dự án cấp nước;
- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BC KT-KT;
- Nhà thầu thi công xây dựng;
- Nhà thầu tư vấn giám sát;
- Nhà thầu tư vấn quản lý dự án;
- Lưu: VT, BQLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HOÀNH SƠN T.HÀ TĨNH

Nguyễn Ngọc Sơn